

LIEFERUNG & INSTALLATION

KAZUBA



KAZUBA

in Deutschland:
www.NOWATO.com

LIEFERUNG & INSTALLATION

KAZUBA

LIEFERUNG

Verpackung

Die Toilette wird als Bausatz und palettiert geliefert.

Lieferung

Die Bauteile werden vorab auf Palette an den Kunden gesendet und bis zur Montage zwischengelagert.

Lieferzeit

Die Lieferzeit beträgt in der Regel 8 Wochen ab Bestellung.

INSTALLATION

Eine Kazuba-Toilette wird in der Regel in 1 bis 2 Tagen aufgebaut. In den bauseitigen Leistungen werden die notwendigen Schritte ausführlich beschrieben.

Die Installation wird im Allgemeinen wie folgt durchgeführt:

Erdarbeiten und Montage

- Absicherung der Baustelle
- Montage des STK
- Ausschachtung durch Bagger und Platzierung des STK
- Auffüllung mit 1,5 m³ Magerbeton
- Vorbereitung des Bodens mit 1,5 m³ Schotter und Rüttelplatte
- Montage der Kabinenstruktur, des Dachs und der Außenverkleidung
- Montage der Tür und der Innenausstattung

Toilettenboden und Zugangsweg

- Bau des Zugangswegs
- Gießen der Betonplatte als Kabinenboden
- Kontrolle, Reinigung der Baustelle und Abnahme

Nach Trocknung des Betons wird der Boden geschliffen und eine Epoxybeschichtung aufgetragen. Danach ist die Toilette betriebsbereit.

