

# PREISÜBERSICHT

(Gütig bis 31.03.2024)

Seite 1 / 1

## Mobile Trockentoilette KAAB Bumper

Voraussichtl. Lieferzeit: ca. 2 Monate ab Bestellung

EP Netto (zzgl. 19% MwSt.)

EP Brutto (inkl. 19 % MwSt.)

### Beschreibung



#### KAAB Bumper - Trocken-Trenntoilette - fertig montiert

17.900,00 €

*Urintrennung mit Förderband, solar betrieben, Kabine aus Thermo-Wood, Stahl und PE - Kapazität von 500L Urin*

21.301,00 €

- Außenverkleidung aus thermisch behandeltem Holz
- Struktur aus feuerverzinktem Stahl und Edelstahlschrauben
- Systemgehäuse und Dach aus UV-resistentem und recyclebarem Polyethylen (PE)
- Boden aus eloxiertem Aluminium
- Urintrennung mit elektrisch betätigtem Förderband
- Solaranlage, Beleuchtung und Förderband kontrolliert durch eine elektronische Einheit
- Kapazität von 500L für flüssige und 200L für feste Stoffe (ca. 2000 Nutzungen)
- Inkl. Solarmodul, autarke Beleuchtung, Toilettenpapier- sowie Desinfektionsgelspender, Schließriegel mit Belegungsanzeige, Kleiderhaken, Haltestange aus Edelstahl, Füllstandsanzeige, automatischer Türschließer



#### KAAB Bumper - OPTION Urinal-Modul

2.500,00 €

*zur Erhöhung der Kapazität und zur Verbesserung der hygienischen Verhältnisse in der Kabine*

2.975,00 €

- Außenverkleidung aus thermisch behandeltem Holz
- Struktur aus feuerverzinktem Stahl
- Gewölbtes Dach verkleidet mit Zinkblech
- Rückwand & Abdeckung aus gebürstetem Edelstahlblech
- Breite x Höhe x Tiefe: 1095 x 1820 x 900 mm



#### KAAB Bumper - OPTION Auffahrrampe

3.500,00 €

*Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität*

4.165,00 €

- aus Aluminium-Waffelblech
- Struktur aus feuerverzinktem Stahl
- flaches Gefälle von 5% mit Wendemöglichkeit
- Füße sind verstellbar
- Breite 1,20 m, Länge mind. 5m zum Auffahren



#### Verpackung&Versand - KAAB Bumper - DE

990,00 €

*Lieferung montiert auf Palette per Spedition*

1.178,10 €

Abladen durch Gabelstapler oder Kran

Optionales Urinal wird als Modul-Anbau im Bumper mitgeliefert



#### Verpackung&Versand - KAAB Bumper + Rampe - DE

1.200,00 €

*Lieferung Bumper montiert auf Palette per Spedition. Rampe wird als gesonderte Palette zum einfachen Anbau mitgeliefert.*

1.428,00 €

Abladen durch Gabelstapler oder Kran

Optionales Urinal wird als Modul-Anbau im Bumper mitgeliefert

Für weitere Fragen können Sie uns gerne kontaktieren